Velaria Conica Malla Sombra 4 Puntos 9.2 X 9.2 M

VL-219

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

Velaria Conica Malla Sombra 4 Puntos 9.2 X 9.2 M

Dimensiones: 9.20 m x 9.20 m x 6.15 m

18/07/2022

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

VL-219

Características y marca de la membrana

Confeccionada en membrana arquitectónica de importación de origen europeo marca Naizil ® Lite Laccato color blanca.

• Garantía limitada por el fabricante de 5 años contra defectos de fabricación y una vida útil de más de 10 años a la intemperie.

• 100% hilo poliéster entrecruzado, reforzado con recubrimiento de PVC en ambas caras con tratamiento lacado por la cara superior que la hace más resistente a la intemperie y hasta un 80% auto lavable con tratamiento anti hongo y anti moho.

• Confeccionada con uniones de lienzos en sistema termo sellado vulcanizado, con dobladillos dobles y refuerzos dobles, relingas perimetrales y puntas reforzadas con placas de aluminio en color natural con tensor galvanizado.

Estructura y accesorios

• Estructura articulada fácil de armar fabricada en tubo de acero al carbón en los diámetros y calibres que señale el criterio estructural.

• Placa de acero en la parte inferior del mástil con barrenos para sujetar a piso, muros o dados de cimentación existentes.

• Estructura con placas de acero tipo orejas para recibir tornillos de alta resistencia.

• Estructura y placas unidas con electrosoldadura de penetración total.

• Acabados con base de primer y pintura esmalte anticorrosiva en color blanco aplicada con equipo de aspersión a dos manos.

Velaria Conica Malla Sombra 4 Puntos 9.2 X 9.2 M

VL-219

Dimensiones: 9.20 m x 9.20 m x 6.15 m

18/07/2022

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Nota importante

• No incluye instalación, envíos, embalajes especiales, cimentación, trabajos de albañilería, impermeabilización, jardinería, instalación eléctrica, acabados en muros, pisos o jardines, costos de fianzas, permisos ni gestoría de trámites. memoria de cálculo, mecánica de suelo y/o firma de DRO, o ningún trabajo extra o concepto no mencionado en la cotización.

• Los cálculos, diagramas y simulaciones que se realizan a la membrana y estructura son para uso interno de Lonas Dypre, en caso de requerir la memoria de cálculo, firma de DRO o diagramas estos tendrán un costo adicional.